

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

01 Iulie 2017

		SECTIUNEA TEHNICA		SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCJ47C1	Reparare tencuieli exterioreriscuite din gros, la calcane, de 2 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T	mp	118,0000	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
2	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafețe care urmează a se tencui	mp	85,0000	0	0
				Material:	0,0000	0,000
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
3	RPCJ64D1	Reparații de tencuieli exterioare speciale din piatră artificială, executate în 2 straturi, grundul din mortar de ciment-var marca 100-T de circa 15 cm grosime, iar stratul superior din mortar de ciment marca 100-T, confecționat însă cu mozaic granulat din piatră de calcar în loc de nisip buciardate sau pieptanate in cimp cont. cu gros. strat > 10mm	mp	65,0000	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
4	RPCJ25A#	Reparare tenc ext strop,zid caram/bet,3cm,m50-tsprit,m25-tgrund,tinci,prof tras in camp(ref partial)	mp	28,0000	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0,0000	0,000
5	RPCJ75A1	Spalarea manuale a tencuielilor speciale la fațade	mp	2 340,0000	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
6	CN05A+	Grund de impregnare si consolidare pentru fatade - DEKO Grund PS 112 - utilizat pentru: consolidarea tencuielilor exterioare din ciment, var - ciment, var - nisip;	mp	2 340,0000	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
7	RPCR08A#	Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zuger lavabile),2 str,exec manual,pe tencuieli exist	mp	2 340,0000	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0,0000	0,000
8	CB47D1	Schelă metalică tubulară lucrări de finisaje la tavane și lucrări de monolitizări a prefabricatelor de beton armat, amplasate la înălțimi între 7 și 10 m inclusiv;	mp	2 340,0000	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0,0000	0,000
9	AUT1303A 1	Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11-13,5 3sch. lei/mp	ora	400,0000	0	0
				Material:	0,0000	0,000
				Manopera:	0,0000	0,000
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0,0000	0,000
10	TRA01A20 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	10,0000	0	0
				Material:	0,0000	0,000
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0,0000	0,000
				Transport:	0	0

Total manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	0	0	0	0	0

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,8000%	0,000	0	0,000	0,000	0
Sanatate	5,2000%	0,000	0	0,000	0,000	0
Somaj	0,5000%	0,000	0	0,000	0,000	0
Fond de risc	0,2800%	0,000	0	0,000	0,000	0
Fond de garantare	0,2500%	0,000	0	0,000	0,000	0
Concedii si indemnizatii	0,8500%	0,000	0	0,000	0,000	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	0	0	0
Cheltuieli indirecte	10,0000%				0
Profit	5,0000%				0

Total General fara TVA	0
TVA (19%)	0
TOTAL GENERAL (Lei)	0

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.windocdeviz.ro](http://www.windocdeviz.ro);